

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

- Radovi na adaptaciji Centra za posjetioce Virpazar-

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ ПАРКОВЕ
ЦРНЕ ГОРЕ са и.о.

Број 01-2213
15.08.2019

Zaključen u Podgorici, dana 15.08.2019.godine, između:

NARUČIOCA: Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore sa sjedištem u Podgorici ulica Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića br 16, Matični broj: 02039460, Broj računa: 510-5848-53 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa direktor Elvir Klica (u daljem tekstu: Naručilac),

i

IZVOĐAČA: „Monte 5 doo Bar, Zaljevo bb, koga zastupa Petar Nikovic, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova **Radovi na adaptaciji Centra za posjetioce Virpazar-** broj: 01-2179 od 09.08.2019.g;

Broj i datum obavještenja o ishodu postupka 01-2210 od 14.08.2019.godine.

Ponuda ponuđača „Monte 5” doo Bar, broj 01-2200 od 14.08.2019. u 9 00 h.

PREDMET:

Član 1

Izvođač se obavezuje da izvrši izgradnju- **Radovi na adaptaciji Centra za posjetioce Virpazar-** u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda br 01-2179 od 09.08.2019. godine. Specifikacija je sastavni dio Ugovora.

Tehničke karakteristike ili specifikacije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORIJA

A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI

Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupno (€)
---------------	----------------	----------	------------------	------------

I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

- 1 Priprema i organizacija gradilišta, završno čišćenje.
Obračun se vrši paušalno.

paušal 1,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:

II DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA

- 1 Demontaža postojećih gips-kartonskih plafona, kompletno sa podkonstrukcijom, iznošenje i utovar šuta sa odvozom na gradsku deponiju.

m2 8,00

- 2 Ručno struganje kompletnog postojećeg zidnog premaza, čišćenje i odvoz šuta na gradsku deponiju.
Obračun po m2 površine zida.

m2 180,00

- 3 Demontaža postojećeg cilindra na ulaznim vratima.

kom 5,00

- 4 Pažljiva demontaža sklopke na glavnoj razvodnoj tabli sa obezbjeđenjem priključka za izvođenje predmetnih radova. Sklopku izmjestiti iz objekta i odložiti na mjesto koje odredi investitor.

kom 1,00

- 5 Pažljiva demontaža postojeće rasvjete i opreme, izmjestiti iz objekta i odložiti na mjesto koje odredi investitor.
Obračun se vrši paušalno.

paušal 1,00

UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA:

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina		
------	---------------	----------------	----------	--	--

III ZANATSKI RADOVI

Nabavka materijala, izrada i montaža spušenog plafona, od vlagootpornih gips kartonskih ploča, na podkonstrukciji od aluminijumskih U profila po projektu. Noseća konstrukcija je čelična, galvanizovana, sa spojnicama za regulisanje visine. Za stabilnost plafona odgovara izvođač. U plafonu predvidjeti sve otvore i ojačanja za ugradnju svih potrebnih elemenata prema zahtevu projekta instalacija (svetiljke i slično). Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za gletovanje i bojenje. Obračun po m2 gotovog plafona, a cijena obuhvata sav rad i materijal.

m2 8,00

2 Izrada revizionog otvora 60x60cm u plafonu, za potrebe izlaska u podkrovni prostor. Obračun po komadu računajući sav rad i materijal.

kom 1,00

3 Izrada ispune fugen filerom neravnina na zidnim površinama, sa čišćenjem i pripremom za gletovanje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.

m2 180,00

UKUPNO ZANATSKI RADOVI:

IV MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI

1 Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnom bojom. Podlogu prije bojenja pripremiti u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova i uputstvu proizvođača poludisperzivnih boja. Obračun po m2 zida.

m2 40,00

2 Gletovanje i bojenje plafona poludisperzivnom bojom. Podlogu prije bojenja pripremiti u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova i uputstvu proizvođača poludisperzivnih boja. Obračun po m2 plafona.

m2 180,00

**UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI
RADOVI:**

V BRAVARSKI RADOVI

- 1 Nabavka i ugradnja brave sa cilindar uloškom na ulaznim vratima.
Obračun po komadu.

kom 5,00

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:

A. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI

- I PRIPREMNI RADOVI
- II DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
- III ZIDARSKI RADOVI
- IV MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
- V BRAVARSKI RADOVI

UKUPNO A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI:

B. ELEKTROINSTALACIJE - JAKA STRUJA

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupno (€)
1	Nabavka i ugradnja nove sklopke na glavnoj razvodnoj tabli, sa prethodnim ispitivanjem kabela. Obračun po komadu.	kom	1,00	<input type="text"/>	
2	Nabavka i ugradnja LED nadgrade rasvjete sa adapterom 4G. Obračun po komadu.	kom	40,00	<input type="text"/>	
3	Nabavka i ugradnja LED minjonki. Obračun po komadu.	kom	4,00	<input type="text"/>	
4	Nabavka i ugradnja LED ugradne rasvjete. Obračun po komadu.	kom	10,00	<input type="text"/>	

Nabavka i ugradnja LED reflektora.
Obračun po komadu.

kom 20,00

6 Nabavka i ugradnja LED spoljašnjeg
reflektora.
Obračun po komadu.

kom 1,00

**UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE - JAKA
STRUJA:**

C. MAŠINSKE INSTALACIJE

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupno (€)
1	Ispitivanje postojećih unutrašnjih zidnih jedinica klima uređaja, sa dopunom freona i zamjenom filtera. Obračun po komadu.	kom	2,00		

UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE:

**PREDMJER I PREDRAČUN RADOVANA ADAPTACIJI
PROSTORIJA**

ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA

- A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
- B. ELEKTROINSTALACIJE - JAKA STRUJA
- C. MAŠINSKE INSTALACIJE

UKUPNO RADOVI - SVE FAZE bez PDV-a:

UKUPNO BEZ PDV-a
PDV 21%
UKUPNO SA PDV-om

NADZOR:

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da naručilac obavlja nadzor nad radovima u svim fazama gradnje i kontrolu količine i kvaliteta upotrijebljenog materijala.

Član 3

Materijal mora odgovarati standardima, odnosno kvalitetu koji je utvrđen atestom ili propisom, a ostali materijal ne smije biti ispod srednjeg kvaliteta.

Cijena radova

Član 4

Naručilac se obavezuje da izvođaču na ime cijene radova isplati iznos od 2.960,87 eura sa Pdv-om (slovima: dvijehiljadedevetstotinasdeset,87 centi).

Ukupno bez Pdv-a: 2.447,00 eura
PDV(21%) : 513,87 eura

Način plaćanja cijene

Član 5

Rok plaćanja je: 15 dana od dana dostavljanja facture o izvršenim radovima i dostave zapisnika o izvršenim radovima.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok

Član 6

Rok za izvodjenje radova je 30 dana od dana sklapanja ugovora. Mjesto izvršenja Ugovora je Virpazar, NP Skadarsko jezero.

Ugovorna kazna

Član 7

Izvođač se obavezuje da će naručiocu platiti ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od 0,2% promila od predračunske vrijednosti radova.

Član 8

rimopredaja radova će se izvršiti od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i o tome de se sastaviti zapisnik.

Obavještenje o nedostacima

Član 9

Naručilac se obavezuje da de o nađenim nedostacima bez odlaganja obavijestiti izvođača posebnom pismenom izjavom.

Antikorupcijska klauzula

Član 10

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl.15 ZJN, „Službeni list CG”, br. 42/11,57/14 i 42/17) je ništavan.

Sudska nadležnost

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješava nadležni sud u Podgorici.

Primjerci ugovora

Član 12

Ovaj ugovor sačinjen je u šest primjeraka istovjetnog teksta.

NARUČILAC

JP za nacionalne parkove Crne Gore
Elvir Klica, direktor

20 



IZVOĐAČ

»Monte 5« doo Bar
Petar Nikovic, izvršni direktor

