

01-2207
19.08.2019

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

NA IZGRADNJI PRIVREMENE PJESACKE STAZE U VIRPAZARU

Zaključen u Podgorici, dana 14.08.2019.godine, između:

NARUČIOCA: Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore sa sjedištem u Podgorici ulica Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića br 16, Matični broj: 02039460, Broj računa: 510-5848-53 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa direktor Elvir Klica (u daljem tekstu: Naručilac),

i

IZVOĐAČA: „D.O.O El-Promm 1“, sa sjedištem u Rozajama, Koljeno bb, Broj računa: 550-13303-41, Naziv banke: Podgoricka banka ; PIB: 02882507, koga zastupa Mujevic Eldin, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvodjač)

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji pjesacke staze u Virpazaru broj: 01- 2121 od 02.08.2019g;
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka 01-2163 od 08.08.2019;
Ponuda ponuđača „EL-Promm1“ doo Rozaje, broj 01-2144 od 07.08.2019 u 10 30 h.

PREDMET:

Član 1

Izvođač se obavezuje da izvrši radove-izgradnju pjesacke staze u Virpazaru, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 01-2121 od 02.08.2019 godine, sa specifikacijom

Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
Tesarski radovi	Izrada staze širine 1.5m i dužine 80.0 m i ograde od čamovog drveta. Ograda visine od 90cm. Stubovi ograde moraju biti 8x8cm, stubove montirati na potkonstrukciju. Potkonstrukciju odraditi od čamovog drveta, stubovi dimenzije 10x10cm vertikalne grede odraditi od čamovog drveta dimenzije 12x10cm na njih montirati horizontalen grede dimenzije	m'	24

	12x10cm. Središnji dio ograde odraditi od minimum 4 horizontalna elementa-grede od čamovog drveta koje treba obraditi. Dimenzije horizontalnog elementa moraju biti: visina 10cm i širina na krajevima 3 cm, a u središnjem dijelu 3,5 cm i greda mora biti blago zaobljena sa jedne strane. Patos staze odraditi od dasaka dimenzije 150x12cm a debljine 4cm. Građa mora biti od prvoklasne i suve čamovine. Elemente sasvim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od crvotočne i impregnirati. Obračun po m' ograde.		
Bravarski radovi	Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije mosta širine 1.20m i dužine 24m. Konstrukciju mosta izraditi od HOP profila čelika dimenzija 90x50x4mm., limova, ugaonika, flahova i slično, a po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije ugradnje konstrukciju očistiti od korozije i prašine, nanijeti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cijenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela. Obračun po kg čelika.	kg	1781.95

Odstupanje od projekta

Član 2

Izvođač ne može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za one radove koje je izveo bez saglasnosti naručioca.

Materijal

Član 3

Kvalitet materijala koji se ugradjuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugradjuje i izvedenih radova, IZVODJAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVODJAČ.

Rezultat svih ispitivanja Izvodjač mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Član 4

Materijal mora odgovarati standardima, odnosno kvalitetu koji je utvrđen atestom ili propisom, a ostali materijal ne smije biti ispod srednjeg kvaliteta.

Cijena radova

Član 5

Naručilac se obavezuje da izvođaču na ime cijene građevinskih radova isplati iznos od 16.552,00 eura sa Pdv-om

slovima: (sesnaesthiljadapetstotinapedesetdvaeura).

PDV(21%): 2872,80 eura

BEZ PDV-a 13.680,00 eura

Način plaćanja cijene

Član 6

Rok plaćanja je: 15 dana od dana dostavljanja facture i zapisnika o izvršenim radovima.

Način plaćanja je: virmanski.

Rok

Član 7

Rok za izvršenje radova je 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Vođenje evidencije

Član 8

Izvođač se obavezuje da redovno upisuje u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu sve podatke o izvođenju radova i da omogući nadzornom stručnjaku svakodnevni pregled.

Ugovorna kazna

Član 9

Izvođač se obavezuje da će naručiocu platiti ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od 0,2% promila od predračunske vrijednosti radova.

Član 10

Primopredaja radova će se izvršiti od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i o tome de se sastaviti zapisnik.

Obavještenje o nedostacima

Član 11

Naručilac se obavezuje da de o nađenim nedostacima na objektu bez odlaganja obavijestiti izvođača posebnom pismenom izjavom.

Sastavni djelovi ugovora

Član 12

Kao sastavni djelovi ovog ugovora smatraju se: odobreni glavni projekat, prihvaćena ponuda izvođača, građevinska dozvola, UTE uslovi.

Antikorupcijska klauzula

Član 13

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl.15 ZJN, „Službeni list CG”, br. 42/11,57/14 i 42/17) je ništavan.

Sudska nadležnost

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješava nadležni sud u Podgorici.


Primjerci ugovora

Član 15

Ovaj ugovor sačinjen je u šest primjeraka istovjetnog teksta.

NARUČILAC

JP za nacionalne parkove Crne Gore
Elvir Klica, direktor



IZVOĐAČ

"EL-Promm1" doo Rozaje,
Eldin Mujevic, izvršni direktor

