

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Broj 01-2175

Mjesto i datum: Podgorica 09.08.2019. godine

OBRAZAC 1

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 42/17) i Pravilnika za postupanje JPNPCG prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti broj 01-2044 od 09.08.2017.godine, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore dostavlja,

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

#### I Podaci o naručiocu

Naručilac: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Danijela Madzgalj
Adresa: Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16,	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02039460
Telefon: 020-601-015	Faks:
E-mail adresa: danijelamadzgalj@nparkovi.me	Internet stranica: <a href="http://www.nparkovi.me">http://www.nparkovi.me</a>

#### II Predmet nabavke:

radovi

#### III Opis predmeta nabavke:

Radovi na adaptaciji Centra za posjetioce u Virpazaru

#### IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3000,00 Eura

#### V Tehničke karakteristike ili specifikacije

**PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA  
NA ADAPTACIJI PROSTORIJA**

**A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI**

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupno (€)
------	---------------	----------------	----------	------------------	------------

**I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI**

- 1 Priprema i organizacija gradilišta, završno čišćenje.  
Obračun se vrši paušalno.

paušal 1,00

**UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:**

**II DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA**

- 1 Demontaža postojećih gips-kartonskih plafona, kompletno sa podkonstrukcijom, iznošenje i utovar šuta sa odvozom na gradsku deponiju.

m2 8,00

- 2 Ručno struganje kompletnog postojećeg zidnog premaza, čišćenje i odvoz šuta na gradsku deponiju.  
Obračun po m2 površine zida.

m2 180,00

- 3 Demontaža postojećeg cilindra na ulaznim vratima.

kom 5,00

- 4 Pažljiva demontaža sklopke na glavnoj razvodnoj tabli sa obezbjeđenjem priključka za izvođenje predmetnih radova. Sklopku izmjestiti iz objekta i odložiti na mjesto koje odredi investitor.

kom 1,00

Pažljiva demontaža postojeće rasvjete i opreme, izmjestiti iz objekta i odložiti na mjesto koje odredi investitor. Obračun se vrši paušalno.

paušal 1,00

**UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA:**

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina		
------	---------------	----------------	----------	--	--

### III ZANATSKI RADOVI

1 Nabavka materijala, izrada i montaža spušenog plafona, od vlagootpornih gips kartonskih ploča, na podkonstrukciji od aluminijumskih U profila po projektu. Noseća konstrukcija je čelična, galvanizovana, sa spojnica za regulisanje visine. Za stabilnost plafona odgovara izvođač. U plafonu predvidjeti sve otvore i ojačanja za ugradnju svih potrebnih elemenata prema zahtevu projekta instalacija (svetiljke i slično). Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za gletovanje i bojenje. Obračun po m2 gotovog plafona, a cijena obuhvata sav rad i materijal.

m2 8,00

2 Izrada revizionog otvora 60x60cm u plafonu, za potrebe izlaska u podkrovni prostor. Obračun po komadu računajući sav rad i materijal.

kom 1,00

3 Izrada ispune fugen filerom neravnina na zidnim površinama, sa čišćenjem i pripremom za gletovanje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.

m2 180,00

**UKUPNO ZANATSKI RADOVI:**

### IV MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI



Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova poludisperzivnom bojom. Podlogu prije bojenja pripremiti u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova i uputstvu proizvođača poludisperzivnih boja. Obračun po m2 zida.

m2 40,00



2 Gletovanje i bojenje plafona poludisperzivnom bojom. Podlogu prije bojenja pripremiti u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova i uputstvu proizvođača poludisperzivnih boja. Obračun po m2 plafona.

m2 180,00



**UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI:**

**V BRAVARSKI RADOVI**

1 Nabavka i ugradnja brave sa cilindar uloškom na ulaznim vratima. Obračun po komadu.

kom 5,00



**UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:**

**A. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI**

- I PRIPREMNI RADOVI
- II DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
- III ZIDARSKI RADOVI
- IV MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
- V BRAVARSKI RADOVI

**UKUPNO A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI:**

**B. ELEKTROINSTALACIJE - JAKA STRUJA**

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupno (€)
1	Nabavka i ugradnja nove sklopke na glavnoj razvodnoj tabli, sa prethodnim ispitivanjem kabla.				

Obračun po komadu.

		kom	1,00	
2	Nabavka i ugradnja LED nadgrade rasvjete sa adapterom 4G. Obračun po komadu.	kom	40,00	
3	Nabavka i ugradnja LED minjonki. Obračun po komadu.	kom	4,00	
4	Nabavka i ugradnja LED ugradne rasvjete. Obračun po komadu.	kom	10,00	
5	Nabavka i ugradnja LED reflektora. Obračun po komadu.	kom	20,00	
6	Nabavka i ugradnja LED spoljašnjeg reflektora. Obračun po komadu.	kom	1,00	

**UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE - JAKA STRUJA:**

### C. MAŠINSKE INSTALACIJE

poz.	Opis pozicije	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupno (€)
1	Ispitivanje postojećih unutrašnjih zidnih jedinica klima uređaja, sa dopunom freona i zamjenom filtera. Obračun po komadu.	kom	2,00		

**UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE:**

**PREDMJER I PREDRAČUN RADOVANA ADAPTACIJI  
PROSTORIJA**

**ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA**

- A. GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
- B. ELEKTROINSTALACIJE - JAKA STRUJA
- C. MAŠINSKE INSTALACIJE

**UKUPNO RADOVI - SVE FAZE bez PDV-a:**

**UKUPNO BEZ PDV-a** \_\_\_\_\_

**PDV 21%** \_\_\_\_\_

**UKUPNO SA PDV-om** \_\_\_\_\_



## VI Način plaćanja

### Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 15 dana od dana dostavljanja fakture i dostave zapisnika o izvršenim radovima.

Način plaćanja je: virmanski.

### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok za izvršenje ugovora je 30 dana od dana zaključenja Ugovora.  
Mjesto izvršenja Ugovora je Virpazar, NP Skadarsko jezero.

### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 12 sati, zaključno sa danom 14.08.2019 .godine do 10:00 h.

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 14.08.2019.godine u 10 30 u prostorijama Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, Podgorica.

### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok od 10 dana od otvaranja ponuda.

### XI Druge informacije

Sa izabranim ponuđačem ce se zakljuciti Ugovor.

**Ponuđač je dužan potpisati i ovjeriti izjavu datu u prilogu zahtjeva o ispunjavanju uslova iz člana 65 ZJN.**

Način plaćanja je: virmanski

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena broj bodova 100.

Minimalnu cijenu obračunava se sa max broj bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:


$$C = (C_{min} / C_p) \times 100$$

$C_p$  – ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

$C_{min}$  – najniža ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

Ponude se predaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je s jedne strane napisano "ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda" naziv i broj nabavke, a sa druge strane adresa ponuđača.

Službenik za javne nabavke



Ovlašćeno lice naručioca  
Elvir Klica, direktor

